



Схема расположения скамьи
Вид сверху



Спецификация бетонных конструкций

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса единицы кг	Приме- чание
	ГОСТ 26002-83	Доска обрезная 40x150 п.м	168	4,14	695,52
		Шуруп по бетону 7,5x112 мм (упаковка 100 шт.)	3,5	2,2	7,70
		Материалы			
		Бетон В20, F150		12,9	м3
		Бетонная подготовка В7,5		4,1	м3



1. Бетонную подготовку выполнить из бетона В7,5 толщиной 100мм и с размерами в плане на 100 мм больше в каждую сторону.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						18-23-АС		
						Благоустройство территории по ул. Центральная (в зоне между школой и администрацией) посёлка Новая Надежда, Городищенского района, Волгоградской области		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории	Стадия	Лист
Директор	Болгова						Р	10
ГАП	Болгов					Схема расположения скамьи	ООО "Архитектурная мастерская" "ДИДАЛ" www.arch-didal.com	
Разраб.	Обчинникова							
Н.контр.	Болгова							