


План покрытий М 1:500



Экспликация зданий и сооружений

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Администрация	существующая
2	Трансформаторная подстанция	существующая
3	Туалет	существующий
4	Сцена	проектируемая
5	Зрительские ряды (скамейки стационарные)	проектируемые

Условные обозначения




	Граница благоустройства
	Тротуар (тип 1)
	Асфальтовое покрытие (тип 2)
	Существующие сооружения
	Газон (тип 3)
	Парковочные столбики
	Песок

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

№	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2	Примечание
1	Тротуар	1	913,54	

Объем дорожно-строительных работ по плану покрытий

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Тротуар (бетонная плитка 1П.5 цвет серый) тип 1	м2	913,54	- класс бетона по прочн. на сжатие В22,5 (М300) - марка бетона по морозостойкости F200 - водопоглощение по массе 6 % изм. 2,5
2	Проезды асфальтобетонные тип 2	м2	267,0	
3	Бортовой камень БР 100-30-150 ГОСТ 6665-91 на бетонном основании	п.м.	104,89	
4	Бортовой камень БР 100-20-8 ГОСТ 6665-91 на бетонном основании	п.м.	403,10	



18-23-АС

Благоустройство территории по ул. Центральная (в зоне между школой и администрацией) посёлка Новая Надежда, Городищенского района, Волгоградской области

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Директор	Болгоба					р	5	
ГАП	Болгоб							
Разраб.	Обчинникова							
Н.контр.	Болгоба							

План покрытий М 1:500

ООО "Архитектурная мастерская
"ДИДАЛ"
www.arch-didal.com

Формат А2